



1) Z powodu braku danych istniejącego uzbrojenia podziemnego przyjęto normatywne zagłębienie:

- gazociągi 0,8 - 0,9 m
- kable teletechniczne 0,7 - 0,8 m
- kable elektroenergetyczne 0,7 - 0,8 m
- przewody wodociągowe 1,7 - 1,8 m

Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika.

Zamawiający Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek			
Wykonawca AMDRO Andrzej Malinowski ul. Olecka 23 04-980 Warszawa tel. 601 533 578			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Jerzy Sokolowski	MAZ/0171/POOS/05 specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci sanitarnych	
Opracował	inż. Łukasz Dąbrowa		
Tytuł Opracowania Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku			Data 11.2016
			Skala 1:100/500
			Stadium PB+PW
Tytuł Rysunku Profil podłużny kanalu odwadniającego na odcinku od Rowu R-4 do ul. Okrzei			Branża sanitarna
			Nr Rysunku 2.1