

**PRZEDMIAR ROBÓT****REMONT NAWIERZCHNI ULICY DEMBOWSKIEJ W MILANÓWKU**

Milanówek kwiecień 2020 r.

L.p.	Opis	Jm.	Ilość
	1	2	3
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,50
2.	Rozbiórka krawężnika	m	976,60
3.	Rozbiórka płyt MON	szt.	2,00
4.	Rozbiórka prefabrykatów betonowych gr. 20 cm	m2	61,60
5.	Rozbiórka trylinki	m2	1 231,30
6.	Wywóz gruzu betonowego	m3	242,76
7.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	203,25
8.	Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa	m2	160,36
9.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	626,90
10.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	958,60
11.	Wykonanie wjazdu z betonu	m2	5,00
12.	Regulacja kostki betonowej - z odzysku 50%	m2	102,78
13.	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej	m2	2 846,10
14.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wyrównawczą	m2	2 779,25
15.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	2 846,10
16.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa wyrównawcza AC 16W - gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 779,25
17.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11S - gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 846,10
18.	Regulacja włączów kanałowych	szt.	20,00
19.	Regulacja zaworów, hydrantów	szt.	4,00
20.	Regulacja kratki ściekowych	szt.	13,00
21.	Wyrównanie terenu po rozbiórce parkingów gruntem gr. 0,4m	m2	148,00
22.	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00